



Framkvæmda- fréttir 25. tbl. /02

Auglýsingar útboða

Hringvegur (1) um Hnausakvísl, vegtengingar 2002 - 2003 02-007

Vegagerðin, Norðurlandi vestra, óskar eftir tilboðum í verkið Hringvegur (1) um Hnausakvísl, vegtengingar 2002 - 2003. Verkið er fólgið í gerð 220 m langs bráðabirgðavegar og tengingu nýrrar brúar á Hnausakvísl á um 560 m löngum kafla.

Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 8.500 m³, burðarlög 2.600 m³, malarslitlag 160 m³, tvöföld klæðing 4.200 m², grjótvörn 300 m³, frágangur fláa 6.700 m².

Verki skal að fullu lokið 1. júní 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki og í Borgartúni 7 Reykjavík (móttaka), frá og með mánuðeginum 15. júlí 2002. Verð útboðsgagna er 1.500 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánuðaginn 29. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Votmúlavegur (310) 2002, styrking og klæðing 02-075

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í gerð Votmúlavegar (310) frá Eyði-Sandvík að Jórvík, um 1,2 km.

Helstu magntölur eru: fyllingar 2.760 m³, fláafleygar 750 m³, neðra burðarlag 4.210 m³, efra burðarlag, unnið efni 865 m³, ræsi 18 m, tvöföld klæðing 7.700 m², frágangur fláa 7.785 m².

Verki skal að fullu lokið 20. september 2002.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í Borgartúni 7 Reykjavík (móttaka), frá og með mánuðeginum 15. júlí 2002. Verð útboðsgagna er 1.500 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánuðaginn 29. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Leiðrétting

Síðasta tölublað var ranglega dagsett 1. júní. Rétt dagsetning var 1. júlí 2002.

Framkvæmdafréttir á netið

Nú er farið að birta Framkvæmdafréttir á vegagerdin.is sem pdf skjöl (lesin með Acrobat reader). Auglýsingar og niðurstöður útboða eru einnig birt á hefðbundnum vefsíðum um leið og upplýsingar liggja fyrir.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1), vegur um Þjórsá

Tilboð opnuð 8. júlí 2002. Suðurlandsumdæmi.

Nýbygging 4 km vegar beggja vegna Þjórsár, auk tenginga. Þessi vegagerð er vegna fyrirhugaðrar brúar á Þjórsá.

Verkið er boðið út á evrópska efnahagssvæðinu.

Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 201.300 m³, bergskeringar 108.400 m³, neðra burðarlag 33.300 m³, efra burðarlag 8.700 m³, axlarefni 3000 m³, klæðing 34.200 m².

Verki skal lokið 15. september 2003.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
15	Strókur ehf., Reykjavík	277.568.000	122,4	127.721
14	Klæðning ehf., Kópav.	258.234.500	113,9	108.388
13	Borgarverk ehf., Borgn.	243.183.000	107,2	93.336
12	Jarðvélur ehf., Rvk.	239.453.500	105,6	89.606
---	Áætlaður			
	verktakakostnaður	226.818.990	100,0	76.972
11	Berglín ehf., Stykkishólmi	223.385.000	98,5	73.538
10	Norðurtak ehf., Sauðárkróki	206.372.900	91,0	56.526
9	Ístak hf., Reykjavík	202.300.439	89,2	52.453
8	Nesey ehf., Skeiða- og Gnúpverjahreppi	199.384.000	87,9	49.537
7	Vörubílstjórafélagið Mjöllnir, Selfossi	190.000.000	83,8	40.153
6	Héraðsverk ehf., Egilsstöðum	188.314.107	83,0	38.467
5	RSB Flóa og Skeiða, Selfossi	188.000.000	82,9	38.153
4	Ingileifur Jónsson ehf., Svínavatni	173.906.000	76,7	24.059
3	Suðurverk hf., Hafnarfirði	167.452.000	73,8	17.605
2	Íslenskir aðalverktakar, Reykjavík	157.861.000	69,6	8.014
1	Háfell ehf., Reykjavík	149.847.000	66,1	0

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 25. tbl. 10. árg. nr. 308 15. júlí 2002

Ritstjórn og umsjón útgáfu:
Viktor Arnar Ingólfsson
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttæfni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

Framkvæmdir 2002

Það er venja að Vegagerðin birti kort yfir framkvæmdir ársins í hverju umdæmi fyrir sig í Framkvæmdafréttum.

Hér er birt kort yfir Norðurland eystra. Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Getið er um allar nýbyggingar og stærri verk í stofnvíðhaldi. Fjárupphæð til ráðstöfunar á árinu er birt í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Grímsey



Þjóðvegur í þéttbýli
Akureyri, Dalvík, Húsavík
Fjárveiting 20 m.kr. af viðhaldsfé
Malbiksyfirlögn 18.200 m²
Verktaki: Malbikun K-M ehf.
í júní og júlí

Jarðgöng um Héðinsfjörð
Forval verktaka í maí/júní
Útboð áætlað sumar 2002

805 Svarfaðardalsvegur
806 Tunguvegur
Húsabakkaskóli- Ytra Hvarf
Fjárveiting 2001, 25 m.kr.
Fjárveiting 2002, 72 m.kr.
af nýbyggingafé
Endurbýgging 8,3 km
frá Húsabakkaskóla að
vegamótum Tunguvegar,
yfir Tungurnar að Ytra Hvarfi
ásamt ræsi á Pverá
Útboð í júní 2002
Áætluð verklok 15. júlí 2003

82 Ólafsfjarðarvegur
Fagriskógur - Hátún
Fjárveiting 46,2 m.kr. af
viðhaldsfé
Festun 4,9 km
Verktaki Árni Helgason
verklok í ágúst

85 Norðausturvegur
Hringver - Breiðavík.
Fjárveiting er engin
en eftirstöðvar frá 2001 er 10 m.kr.
Seinna lag klæðingar 9,7 km
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar
Áætluð verklok júní 2002

835 Fnjóskadalvegur eystri
Böðvarsnes - Grenivíkurvegur
Fjárveiting 8,4 m.kr. af viðhaldsfé
Malarslitlag og styrking (7,7 km.+2,9 km)
Umsjón Vegagerðin
Unnið í maí og júní

851 Útkinnarvegur
Norðausturvegur - Árteigur
Fjárveiting 8,6 m.kr.
af viðhaldsfé
Styrking og malarslitlag
(1,8 + 9,2 km)
Útboð í júní
Áætluð verklok í ágúst

87 Kísilvegur
Grímsstaðaheiði - Hvamman
Fjárveiting er engin
en eftirstöðvar frá 2001, 4 m.kr.
Seinna lag klæðingar 2,2 km
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar
Áætluð verklok í júní 2002

806 Brú á Svarfaðardalsá
Fjárveiting 2001,
47 m.kr. af
nýbyggingafé
Byggt 30 m brú á
Svarfaðardalsá
Verktaki: Norðurvík ehf.,
Húsavík
Áætluð verklok
1. ágúst 2002

807 Brú á Skíðadalsá
Fjárveiting 2002, 53 m.kr. af
nýbyggingafé
Byggt 40 m brú á
Skíðadalsá
Verktaki: Lárus Einarsson sf.
Mósfellsbæ
Áætluð verklok
1. október 2002

805 Svarfaðardalsvegur
Tunguvegur - Atlastaðir
(1 m.kr.)
Lagfæringar
á malarslitlagi 9,6 km
Umsjón Vegagerðin í júní

832 Vaðlaheiðarvegur
Fjárveiting 2 m.kr.
af nýbyggingafé
Ýmsar minniháttar
lagfæringar

87 Kísilvegur
klæðingarendi -
Fjárveiting 3 m.kr.
Lagfæringar á
Umsjón Vegagerðarinnar

1 Hringvegur
Krossastaðir
- Ólafsfjarðarvegur
Fjárveiting er 15 m.kr. af
nýbyggingafé
Seinna lag
klæðingar 3,8 km
Vinnuflokkur
Vegagerðarinnar
Verklok í júní

1 Hringvegur
Ólafsfjarðarvegur -
Hlíðarbraut
Fjárveiting 90,3 m.kr. af
viðhaldsfé
Festun 8 km
Verktaki: Árni Helgason
verklok í júlí

837 Hlíðarfjallsvegur
Rangárvellir - Skíðastaðir, 4,26 km
Fjárveiting 2002, 35 m.kr. af nýbyggingafé
Í ár verða endurbýggðir 2 km
frá Skíðastöðum að ristarhliði
áætluð verklok 1. september 2002
Árið 2003 verða endurbýggðir 2,26 km
frá ristarhliði að Rangárvöllum
áætluð verklok 1. ágúst 2003
Útboð í maí

833 Illugastaðavegur
Vaglaskógarvegur - Illugastaðir
Fjárveiting 1 m.kr. af viðhaldsfé
Lagfæringar á malarslitlagi
(10,5 km.)
Umsjón Vegagerðin

847 Stafnsvegur
Hringvegur - Fellshlið
Fjárveiting 7,8 m.kr. af viðhaldsfé
Styrking og malarslitlag
(3,8 + 5,1 km)
Útboð í júní
Áætluð verklok í ágúst

8716 Engidalsvegur
(Engidalur-Stöng)
Fjárveiting 2 m.kr.
af nýbyggingafé
Ýmsar minniháttar
lagfæringar



Norðurland eystra



85 Norðausturvegur
Skinnalón - Raufarhöfn
Fjárveiting 11,8 m.kr af viðhaldsfé
Malarslitlag (13,6 km)
Útboð í júní
Áætluð verklok í júlí

85 Norðausturvegur
Núpskatla - Skinnalón
Fjárveiting 2 m.kr. af viðhaldsfé
Lagfæringar
á malarslitlagi (20 km)
Umsjón Vegagerðin í júní

869 Langanesvegur
Fjárveiting 2001, 4 m.kr.
Fjárveiting 2002, 2 m.kr.
af nýbyggingafé
Ýmsar minniháttar
lagfæringar

85 Norðausturvegur,
Bangastaðir - Víkingavatn
Fjárveiting var 130 m.kr. 2001
og 265 m.kr. 2002 af nýbyggingafé
Nýbygging 10,4 km
Verktaki er Ístak hf., Reykjavík
Áætluð verklok eru 1. október 2003
Byggja á 100 m langa brú á Lónsós
Verktaki er Vík ehf., Húsavík
Áætluð verklok 1. ágúst 2002

85 Norðausturvegur
um Svalbarðsá
Fjárveiting 2002 er 5 m.kr.
af nýbyggingafé
og 25 m.kr lán frá Tjörnesi
Lokið verður við lagningu 6,8 km
frá Sævarlandi að Sandá
Verktaki er Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum
Áætluð verklok 15. júlí 2002

F862 Hólmatungnavegur
Fjárveiting 5 m.kr.
af nýbyggingafé
Ýmsar minniháttar
lagfæringar

Kröfluvegur
Hringvegur - Víti
Endurbygging á 7,3 km
frá Hringvegi og norður fyrir Kröfluvirkjun
Nýbygging á 1,6 km. frá Kröfluvirkjun að Víti
Verktaki er Stálstjörnur Seyðisfirði
Verkinu skal lokið 1. júlí 2002



Geitafellsá
m.kr. af viðhaldsfé
malarslitlagi (15 km)
erðin í júní

1 Hringvegur,
Hólmatungnavegur - Jökulsá
Fjárveiting er engin
en eftirstöðvar frá 2001 eru 16 m.kr.
Seinna lag klæðingar 17,1 km
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar
Vegagerðin leggur seinna lag
klæðingar á 17,1 km. kafli frá
Hólmatungnavegi að Jökulsá
Áætluð verklok júní 2002

1 Hringvegur
Reykjadalsá - Helluvað
Fjárveiting í ár er 100 m.kr.
+ 30 m.kr. lán frá vegi að Dettifossi
Endurbygging 13 km
Nýtt ræsi í Reykjadalssá
Verktaki er Ístak hf., Reykjavík
Áætluð verklok 1. september 2003

Yfirlagnir á klæðingum
Áætlað er að leggja yfir 97 km.
Fjárveiting 79,5 m.kr. af viðhaldsfé
sjá merkingar á korti
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar
í júní, júlí og september

Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi

Framkvæmdir

- Nýbyggingar, bundið slitlag
- Nýbyggingar, malarslitlag
- Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðningar
- Styrkingar eða festun burðarlags
- Styrkingar á malarvegi
- Viðhald á malarslitlagi

1 : 500 000

5 0 5 10 15 20 km

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, V:Vesturland, Vf:Vesfirðir, N.v:Norðurland vestra, N.ey:Norðurland eystra, Au:Austurland.

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár		
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	03		
02-019 V. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	02		
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	02		
02-072 Rn. Hafnarfjarðarvegur (40), aðrein Digranesvegur	02		
02-074 Vf. Vestfjarðavegur (60), ræsi í Ausuá í Dýrafirði	02	Nýtt á lista	
02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölná – Miðheiðarhryggur	02		
02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá	02		
02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003	02		
02-055 Au. Hringvegur (1), Biskupsháls - Vegaskarð	02		
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	02		
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	02		
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	02		
02-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnassýslu, austurhluti	02		
02-061 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnassýslu, vesturhluti	02		
01-009 Au. Upphéraðsvegur (931), Fellabær – Setberg	07.02		
02-027 Au. Styrking og mólburður á Austurlandi 2002-2003	07.02		
02-073 Au. Suðurfjarðavegur (96) á Fáskrúðsfirði	07.02		
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:	
02-007 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl, veltengingar 2002-2003	15.07.02	29.07.02	
02-067 Sl. Hringtorg á Eyravegi, Selfossi	15.07.02	29.07.02	
02-075 Sl. Votmúlavegur (310) 2002, styrking og klæðing	15.07.02	29.07.02	Nýtt á lista
02-025 Au. Hringvegur (1), Melrakkane – Blábjörg	01.07.02	15.07.02	
02-045 N.v. Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl	01.07.02	15.07.02	
02-071 Sl. Hringvegur (1), Þjórsá, eftirlit	01.07.02	15.07.02	
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:	
02-066 N.v. Skarðsvegur (793), 2002	24.06.02	08.07.02	
02-070 N.v. Arnarvatnsvegur 2002	24.06.02	08.07.02	
01-048 Sl. Hringvegur (1), vegur um Þjórsá	18.06.02	08.07.02	
01-122 Veggöng 2002 - Forval	21.05.02	24.06.02	
02-047 Áætlunarflug, Höfn í Hornafirði, 2002-2003	27.05.02	01.07.02	
02-035 N.ey. Styrking og mólburður í Suður-Pingeyjarsýslu	03.06.02	18.06.02	
02-036 N.ey. Mólburður í Norður-Pingeyjarsýslu 2002	03.06.02	18.06.02	

Útboð á samningaborði, framh.	Auglýst:	Opnað:	
02-062 V. Útnesvegur (574), Móðulækur - Gufuskálar	03.06.02	18.06.02	
02-064 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Skarhólabraut	03.06.02	18.06.02	
02-053 V. Vetrarþjónusta: Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2002-2005	27.05.02	10.06.02	
01-035 N.ey. Svarfaðardalsvegur (805) og Tunguvegur (806), Húsbakkaskóli - Ytra Hvarf	27.05.02	10.06.02	
02-008 N.v. Hringvegur (1), brú á Vatnsdalsá (Hnausakvísl), smíði stálbita 2002-2003	13.05.02	03.06.02	
02-052 Vf. Vetrarþjónusta í Ísafjarðarsýslu Þingeyri - Flateyri	21.05.02	03.06.02	
02-032 Vf. Djúpvvegur (61), Ós – Bolungarvík	13.05.02	27.05.02	
Samningum lokið	Opnað:	Samið:	
02-003 N.v. Landgræðsla á Norðurlandi vestra 2002-2003 <i>Vildarverk ehf., Árbakka</i>	13.05.02	05.07.02	
02-050 Rn. Reykjanesbraut (41), mislæg gatnamót við Stekkjarbakka, hönnun <i>Línuhönnun hf.</i>	03.06.02	26.06.02	
02-002 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2002 <i>Arnarfell ehf., Akureyri</i>	27.05.02	02.07.02	
02-057 Au. Seyðisfjarðarvegur (93), ferjulægi á Seyðisfirði, brú á Fjarðará <i>Mikael ehf., Höfn í Hornafirði</i>	10.06.02	04.07.02	
02-063 Loftmyndataka og stafrænn kortagrunnr 2002 <i>Loftmyndir ehf.</i>	10.06.02	11.06.02	
02-054 Vf. Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6505) <i>Tigur ehf., Súðavík</i>	24.06.02	08.07.02	

Auglýsingar útboða

Hringtorg á Eyravegi,

Selfossi 02-067

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, og sveitarfélagið Árborg, óska eftir tilboðum í gerð hringtorgs á Eyravegi og Fossheiði/Fossvegi á Selfossi.

Helstu magntölur: skeringar 3.500 m³, burðarlög 3.200 m³, malbik 5.200 m², klæðing 1.000 m², kantsteinn 750 m, niðurföll 30 stk., ljósaustaurar 10 stk., hellulögn 200 m², þökulögn 1.000 m².

Verki skal að fullu lokið 1. október 2002.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánuðeginum 15. júlí 2002. Verð útboðsgagna er 3.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánuðaginn 29. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.